

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное унитарное предприятие
города Череповца «Водоканал»
(МУП «Водоканал»)

проспект Луначарского 26, г. Череповец
Вологодской обл., Россия, 162600
тел./факс (8202) 55-19-16 / 55-19-09

info@wodoswet.ru

www.wodoswet.ru

ОКОНХ 90213, ОКПО 03263541
ОГРН 1023501260870, БИК 041946748

ИНН/КПП 3528000967 / 352801001

ОАО Комсоцбанк «Бумеранг»

р/сч 40702810100000001706

к/сч 30101810500000000748

И.о. председателя комитета по управлению
имуществом города
Н.Б. Вьюсову

162622, Вологодская обл.,
г. Череповец, пр. Советский, 67А

18.07.2013 № 05-20/2932

на № _____ от _____

Торжественное
Сделка

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации
(предварительные – для проведения аукциона по продаже земельных участков)

Наименование объекта: индивидуальный жилой дом

Адрес: район ул. Ивачевской, севернее жилого дома №25

1. Максимальная нагрузка в точках подключения соответствует указанной в заявлении:

Водоснабжение:

- максимальная нагрузка 1 куб. м в час и 5 куб. м в сутки

Точка подключения:

- 1) существующий водопровод диаметром 108 мм по ул. Краснодонцев;
- 2) существующий водопровод диаметром 63 мм по ул. Ивачевская (при условии согласования с балансодержателем)

Водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация):

- максимальная нагрузка 1 куб. м в час и 5 куб. м в сутки

Точки подключения:

- 1) существующий хозяйственно-бытовой коллектор диаметром 300 мм по ул. Олимпийская;
- 2) существующий хозяйственно-бытовой коллектор диаметром 300 мм по ул. Боршодской

Водоотведение (дождевая канализация):

- максимальная нагрузка 15 л/с

Точка подключения – существующий дождевой коллектор диаметром 500 мм по ул. Олимпийская

2. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации – по мере готовности внутридомовых и внутриплощадочных сетей водопровода и канализации к эксплуатации.

Комитет по управлению
имуществом города
Вх. № 2250/08-01-30
23.07 20 13 г.

3. Срок действия технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации в течение 3 лет с даты их выдачи.

4. Информация о плате за подключение – для объектов капитального строительства, не включенных в инвестиционную программу, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением объекта капитального строительства к существующим сетям водоснабжения и канализации в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом случае МУП «Водоканал» выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных объектов к существующим сетям водоснабжения и канализации при условии заключения двустороннего соглашения, а плата за подключение не взимается.

Для разработки проектной документации Вам необходимо обратиться в МУП «Водоканал» для получения условий подключения (технических условий для присоединения) объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации и заключения договора подключения. Форма заявления и список необходимых документов прилагаются.


Условия подключения будут содержать:

- Срок действия условий подключения;
- Точки присоединения к системам водоснабжения и/или канализации;
- Специальные технические требования к объекту и устройствам для присоединения;
- Гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы;
- Разрешаемый отбор объема питьевой воды и режим водопотребления;
- Требования по установке средств измерения питьевой воды и устройству узла учета;
- Требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности;
- Отметки лотков в местах присоединения к системам канализации;
- Нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод);
- Требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;
- Границы эксплуатационной ответственности

Основания для отказа от предоставления условий подключения и заключения договора подключения:

- Отсутствие у заказчика технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям водопровода и канализации;
- Срок действия технических условий истёк;
- Заявленная нагрузка превышает максимальную нагрузку, указанную в технических условиях, выданных ранее и отказа уменьшить эту нагрузку до величины, установленной в ранее выданных технических условиях.

Главный инженер МУП «Водоканал»



А.С. Пеунов

Исполнитель:
А.В. Гамзин
55-95-48