




- Плита монолитная ж/бетонная, армированная (см.прим.п.3) -300мм
- 2 слоя гидроизола на битумной мастике
- Бетон кл. В3,5 (V=5,0м³) -100мм
- Песчано-гравийная смесь -300мм



1. Разрезы замаркированы на л.?
2. Для отвода поверхностных вод по периметру здания выполнить асфальто-бетонную отмостку шириной 1000мм по песчано-гравийному основанию h=150. Отмостку выполнить по узлу 52 с.2.110-1 в.1
3. Монолитную железобетонную плиту армировать 2 сетками Ø10А-III, яч.100x100 (расход-583,5кг.), соединительная арматура Ø6А-III, шаг 200мм, L=240мм (расход-5,0кг.)

						25.1-1-КР			
						КПП в районе очистных сооружений АО "ФосАгро"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Титова					р	3	
Провер.		Колодoba							
Н.контр.		Калашникова							
Гл.конст.		Калашникова							
Нач.отдела		Колодoba				Разрезы 1-1, 2-2 Узлы А, Б	МКУ "УКСиР" г. Череповец		