




Ведомость проемов

Марка, поз.	Размер проема bхh, мм
OK1	800х1550
OK1*	400х1550
OK2	800х1550
OK3	800х1550
①	1000х2100
②	900х2100



1. Относительной отметке 0.000 соответствует абсолютная отметка
2. Разрезы 1-1; 2-2 см л. .
3. Общие примечания по возведению стен из стеновых панелей см.л.
4. Гипсокартонные перегородки выполнить по с 1.031.9-2.001-6 "Комплектные системы КНАУФ. Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов на металлическом и деревянном каркасах для жилых, общественных и производственных зданий."
5. Перегородку в санузле выполнить с обшивкой из влагостойких листов ГКЛВ. Высота перегородок h=3,0м. Общ. площадь-13,4м²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

-  - стеновые панели с заполнением полистиролбетоном
-  - гипсокартонные перегородки С112 толщ. 100мм

						25.1-1-КР			
						КПП в районе очистных сооружений АО "ФосАгро"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Тимова				Стадия		Лист	Листов
Провер.		Колодובה				р		1	
Н.контр.		Калашникова				Монтажный план здания КПП на отметке 0,000		МКУ "УКСиР" г. Череповец	
Гл.конст.		Калашникова							
Нач.отдела		Колодובה							